

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

I. ŁAZIENKA DZIEWCZECA NR 210 - POW. 24,7m²

1. Demontaż ścianek działowych , ościeży i drzwi kabin - szt. 6
2. Demontaż umywalek (szt. 6) i sedesów (szt. 6)
3. Skucie płytek ze ścian (44 m²) i posadzki (24,7 m²)
4. Wymiana wpustów odpływowych szt. 2
5. Wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej na nową
6. Modernizacja instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki wraz z zamontowaniem nowego oświetlenia – plafony szt. 3
7. Demontaż starych grzejników rurowych oraz montaż nowych stalowych płytowych szt. 3
8. Wylewka na podłogę pod płytki ceramiczne antypoślizgowe lub wymiana posadzki
9. Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z dwukrotnym malowaniem na biało - (63 m²)
10. Zakup i ułożenie płytek na ścianach do wysokości minimum 2 m (55 m²)
11. Zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze - (23,7 m²)
12. Montaż sedesów – szt. 6 (materiał zamawiającego)
13. Montaż umywalek z bateriami i syfonami– szt. 6 (materiał zamawiającego)
14. Zakup i montaż lusterek o wymiarach 80 x 60 klejonych na płytki - szt. 3
15. Zakup i montaż kompletu ścianek systemowych HPL – 6 kabin
16. Demontaż i montaż nowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami- szt. 2 (90)
17. Skucie parapetów i obłożenie glazurą o wymiarach 230 x 25 (2 szt.), 190 x 25 (1 szt.)
18. Zabudowa pionów rur kanalizacyjnych i wodociągowych – 5 szt.
19. Wymiana krutek wentylacyjnych - 8 szt.
20. Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym, które są niezbędne do wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną oraz sprawdzić obmiary
21. Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót
22. Zabezpieczenie terenu remontu wraz z jego uprzątnięciem po zakończeniu prac.

II. ŁAZIENKA CHŁOPIECA NR 213 - POW. 20,7m²

1. Demontaż i ponowny montaż 3 kabin istniejących ścianek systemowych HPL
2. Demontaż umywalek (szt. 4), sedesów (szt. 3) oraz pisuarów (szt. 2)
3. Skucie płytek ze ścian (38 m²) i posadzki (20,7 m²)
4. Wymiana wpustów odpływowych szt. 2
5. Wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej na nową
6. Modernizacja instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki wraz z zamontowaniem nowego oświetlenia – plafony szt. 3
7. Demontaż starych grzejników rurowych oraz montaż nowych stalowych płytowych szt. 3
8. Wylewka na podłogę pod płytki ceramiczne antypoślizgowe lub wymiana posadzki
9. Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z dwukrotnym malowaniem na biało - (49 m²)
10. Zakup i ułożenie płytek na ścianach do wysokości minimum 2 m (48 m²)
11. Zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze - (20,7 m²)
12. Montaż sedesów – szt. 3 (materiał zamawiającego)
13. Montaż umywalek z bateriami i syfonami– szt. 4 (materiał zamawiającego)
14. Zakup i montaż pisuarów – szt. 3
15. Zakup i montaż lusterek o wymiarach 80 x 60 klejonych na płytki - szt. 2
23. Demontaż i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami- szt. 2 (90)
16. Skucie parapetów i obłożenie glazurą o wymiarach 230 x 25 (1 szt.), 90 x 25 (2 szt.)
17. Zabudowa pionów rur kanalizacyjnych i wodociągowych szt. 3
18. Wymiana krutek wentylacyjnych - 6 szt.

19. Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym, które są niezbędne do wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną oraz sprawdzić obmiary
20. Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót
21. Zabezpieczenie terenu remontu wraz z jego uprzątnięciem po zakończeniu prac.

III. ŁAZIENKA PERSONELU NR 214 - POW. 24,7m²

1. Demontaż ścianki działowej
2. Demontaż umywalki i sedesu
3. Skucie płytek ze ścian (11 m²) i podłogi (3,5 m²)
4. Wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej na nową
5. Modernizacja instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki wraz z zamontowaniem nowego oświetlenia - plafon lub kinkiet szt. 1
6. Demontaż starego grzejnika oraz montaż nowego
7. Wylewka na podłogę pod płytki ceramiczne antypoślizgowe lub wymiana posadzki
8. Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z dwukrotnym malowaniem na biało - (13,7 m²)
9. Zakup i ułożenie płytek na ścianach do wysokości minimum 2 m (13 m²)
10. Zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze - (3,5 m²)
11. Montaż sedesu – (materiał zamawiającego)
12. Montaż umywalki z baterią i syfonem – szt. 1 (materiał zamawiającego)
13. Zakup i montaż lustra o wymiarach 60 x 40 klejonego na płytki - szt. 1
14. Demontaż i montaż nowego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą - (90)
15. Skucie parapetu i obłożenie glazurą o wymiarze 90 x 25
16. Zabudowa pionów rur kanalizacyjnych i wodociągowych
17. Wymiana kratki wentylacyjnych - 2 szt.
18. Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym, które są niezbędne do wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną oraz sprawdzić obmiary
19. Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót
20. Zabezpieczenie terenu remontu wraz z jego uprzątnięciem po zakończeniu prac.

Zamawiający posiada nowe umywalki z bateriami i syfonami oraz sedesy niezbędne do wykonania remontu.

Wszystkie odpływy oraz rury wodne z umywalk należy schować w ścianie lub zabudować. Wszystkie podłączenia do wc kompakt należy wymienić na nowe.

Wszystkie materiały użyte do realizacji remontu powinny posiadać atesty bądź aprobaty techniczne na materiały

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Mierzyński